

## PRZEDMIAR ROBÓT

Rodzaj robót: Modernizacja wewnętrznej instalacji wodociągowej na terenie ROD  
"GÓRNIK" w Zabrze

Lokalizacja: ul. Poległych Górników, 41-807 Zabrze

Zamawiający: Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie  
Rodzinny Ogród Działkowy "GÓRNIK" w Zabrze  
ul. Poległych Górników, 41-807 Zabrze

## PRZEDMIAR

Strona 1

02-02-2023

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Roboty ziemne				
1	1	KNR 201-02-15-02-00	Wykopy koparkami przedsiębiorczymi 0,15 m <sup>3</sup> w gruncie kat 3 na odkład	m <sup>3</sup>	198,000
1	2	KNR 218-05-01-03-00	Podłoże z materiałów sypkich grub 20 cm	m <sup>2</sup>	55,000
1	3	KNR 219-02-19-01-00	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - dla przewodu wodociągowego	mctr	275,000
1	4	KNR 201-02-30-02-00	Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3	m <sup>3</sup>	198,000
2	Roboty montażowe				
2	1	KNR 218-01-09-01-00	Instalacja wodociągowa - montaż rurociągu z rur polietylenowych (PE, PEHD) ø40x3.7.PE100,SDR11	metr	205,000
2	2	KNR 218-09-01-01-00	Instalacja wodociągowa - trójnik wbudowany do istniejącego rurociągu - Trójnik elektrooporowy ø40,PE100,SDR11	szt	17,000
2	3	KNR 218-09-01-01-00	Instalacja wodociągowa - mufa wbudowana do istniejącego rurociągu - Mufa elektrooporowa redukcyjna ø40/20,PE100,SDR11	szt	17,000
2	5	KNR 218-09-01-01-00	Instalacja wodociągowa - kolano wbudowane do istniejącego rurociągu - Kolano elektrooporowe ø40, PE100, SDR11	szt	3,000
2	6	KNR 218-09-01-01-00	Instalacja wodociągowa - mufa wbudowana do istniejącego rurociągu - Mufa elektrooporowa redukcyjna 63x40, PE100, SDR11	szt	1,000
2	7	KNR 218-01-09-01-00	Instalacja wodociągowa - montaż rurociągu z rur polietylenowych (PE, PEHD) ø20x2.0.PE100,SDR11	metr	70,000
2	8	KNR 035-01-13-01-00	Zawór kulowy gwintowany przelotowy do wodomierza 1/2	szt	17,000
2	9	KNR 035-01-13-01-10	Zawór zwrotny gwintowany antyskażeniowy 1/2	szt	17,000
2	10	KNR 035-01-13-01-00	Złącza PP 20x1/2 do rur PE	szt	17,000
2	11	WKNR W219-03-06-05-00	Rura ochronna /osłona/ PE ø 110	metr	6,000
2	12	WKNR W218-07-04-01-00	Próba wodna szczelności sieci wodociągowej (200 m) z rur PCW, PE ,PEHD o śr. do 90mm (200m - 1 prób.)	szt	1,400
2	13	KNR 218-08-03-01-00	Dezynfekcja sieci wodociągowych ø do 150 (odc. 200m)	jednos	1,400
2	14	KNNR N004-16-12-01-00	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej (200 m) do ø 150	szt	1,400