

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1		UTWARDZENIE ALEJKI OGRODOWEJ				
1 d.1	KNR 2-01 0205-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³	2 * 18,00 * 5,20 * 0,37 = 69,264		
2 d.1		Opłata za składowanie gruntu	t	69,264 * 1,80 = 124,675		
3 d.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 27 cm	m ²	180,000		
4 d.1	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	4 * 18,00 = 72,000		
5 d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	2 * 18,00 * 4,80 = 172,800		
2		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
6 d.2	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przetrzutem na terenie płaskim	m ³	4 * 20,00 * 0,80 * 0,05 = 3,200		
7 d.2	KNR 2-01 0510-03 analogia	Obsianie wyrównanego terenu	m ²	4 * 20,00 * 0,80 = 64,000		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						